

BIJKOMENDE OVEREENKOMST voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van en voor rekening van OCMW Roeselare.

Bijlage met de informatie van de werkgever.

In het kader van de Afdeling I, Werkzaamheden van werkgevers of zelfstandigen van buitenaf, van het Hoofdstuk IV, Bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten, van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18 september 1996) en zijn wijzigingen (de artikelen 8 tot en met 12).

Documentnr.:	WMD002	Versie:	1.3	Versiedatum:	2019
--------------	--------	---------	-----	--------------	------

Inhoudstabel van de bijlage aan de overeenkomst:

1.	De verplichtingen van de aannemer.	2
2.	De algemene voorschriften.	2
3.	De voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid.	3
3. 1.	De algemene voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid	3
3. 2.	Specifieke voorschriften voor het veilig gebruik van arbeidsmiddelen.	4
3. 3.	De vergrendelprocedure bij controle, onderhoud en/of herstel van machines en installaties van de werkgever.	4
3. 4.	Specifieke voorschriften voor het veilig gebruik van mobiele arbeidsmiddelen.	5
3. 5.	Specifieke voorschriften bij brand- en/of explosiegevaar.	6
3. 6.	Specifieke voorschriften voor het gebruik van gevaarlijke producten.	7
3. 7.	Specifieke voorschriften bij werken aan asbesthoudende producten.	8
3. 8.	Specifieke voorschriften voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden op hoogte.	8
3. 9.	Specifieke voorschriften voor het uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties.	9
3. 10.	De voorschriften in geval van brand en evacuatie.	10
3. 11.	De voorschriften in geval van een ongeval of incident.	10
4.	De voorschriften met betrekking tot de bescherming van het milieu.	11
4. 1.	Orde en netheid op de arbeidsplaats.	11
4. 2.	Verwijderen van afval.	11

In deze bijlage gebruikte afkortingen:

De Welzijnswet:	De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18 september 1996), inclusief alle wijzigingen.
Het A.R.A.B.:	Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
Het A.R.E.I.:	Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
Het KB:	Het Koninklijk Besluit.
Het VLAREM I:	Het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.
Het VLAREM II:	Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.
Het B.S.:	Het Belgisch Staatsblad.

De Gemeenschappelijke Interne Dienst:	De Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de werkgever.
De Externe Dienst:	De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, verbonden aan de werkgever.
De PA:	De preventieadviseur
De werkgever:	Het bestuur van OCMW Roeselare en/of zijn verschillende diensten.
De aannemer:	De aannemer, leverancier of dienstverlener, die in opdracht van en voor rekening van de werkgever, een opdracht(en) uitvoert, en/of zijn eventuele, door hem aangeduide onderaannemer(s), waarop hij een beroep doet bij de uitvoering van de opdracht(en).

Noot:

In dit document worden verschillende vigerende wetten en reglementen betreffende de veiligheid en gezondheid van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en betreffende de bescherming van het milieu aangehaald. Deze vermelding houdt tevens alle wijzigingen van deze wetten en reglementen in, gekend tot op de datum van de bestelling.

1 De verplichtingen van de aannemer.

De informatieverstrekking naar de werknemers van de aannemer.

In overeenstemming met het artikel 10, §1, 2° van de Welzijnswet staat de aannemer in voor de kennisgeving aan zijn werknemers van de in deze bijlage aan de bijkomende overeenkomst opgenomen informatie.

De informatieverstrekking naar de onderaannemers.

De aannemer die een beroep doet op (een) onderaannemer(s) voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de hem toegekende opdracht(en), verbindt er zich toe om in de overeenkomst(en) met deze onderaannemer(s), in toepassing van het artikel 10, §1, 2° van de Welzijnswet, de bedingen uit deze bijkomende overeenkomst op te nemen.

In overeenstemming met het artikel 10, §1, 2° van de Welzijnswet staat de onderaannemer, op zijn beurt, in voor de kennisgeving aan zijn werknemers van de in deze bijlage aan de bijkomende overeenkomst opgenomen informatie. Analoge bepalingen, als vermeld onder de rubriek 'De informatieverstrekking naar de werknemers van de aannemer', zijn van toepassing.

De coördinatie en samenwerking met betrekking tot het welzijn van de werknemers van de aannemer bij de uitvoering van hun werk.

In overeenstemming met het artikel 10, §1, 4° van de Welzijnswet verleent de aannemer zijn medewerking aan de coördinatie en samenwerking bij de uitvoering van de maatregelen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Hiertoe kan, in samenspraak tussen de betrokken partijen, worden overgegaan tot een overleg.

2 De algemene voorschriften.

De aanvang van de werkzaamheden.

Minstens één week voor de aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer de aanvang van de werkzaamheden aan de projectverantwoordelijke van de bevoegde dienst van OCMW Roeselare.

Het einde van de werkzaamheden.

De aannemer meldt elke werkdag het einde van de werkzaamheden aan de gebouwverantwoordelijke (of zijn aangestelde).

Controle door de werkgever.

OCMW Roeselare behoudt zich het recht alle werkzaamheden onmiddellijk stop te zetten, bij een onveilige uitvoering van de werkzaamheden of bij overtreding van de in deze overeenkomst opgenomen maatregelen. De werkzaamheden kunnen pas na volledige regularisatie worden hervat.

De aannemer wordt door OCMW Roeselare onmiddellijk van de stopzetting van de betreffende werkzaamheden via een technologisch geschikt middel (telefoon, e-mail of ander) op de hoogte gesteld. De stopzetting van de betreffende werkzaamheden en de eventuele, door OCMW Roeselare getroffen maatregelen, worden per aangetekend schrijven bevestigd.

Kosten en/of boetes, volgend uit de door OCMW Roeselare opgelegde stopzetting van de werkzaamheden, kunnen op geen enkele wijze op OCMW Roeselare worden verhaald.

3 De voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid.

3.1 De algemene voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid.

Verkeersregels.

Tenzij anders aangegeven geldt op alle terreinen van OCMW Roeselare een maximale snelheid van 10 km / uur. Op terreinen van scholen geldt een maximale snelheid van 5 km / uur.

Verder gelden de regels van het algemeen verkeersreglement. Op alle terreinen van OCMW Roeselare geldt een absolute voorrang voor voetgangers en fietsers, de zwakke weggebruikers.

De voertuigen van de aannemer worden steeds achtergelaten op de daartoe voorziene parkeerplaatsen. Enkel voor het laden en lossen kunnen de voertuigen tijdelijk, niet langer dan noodzakelijk en mits uitdrukkelijke toestemming van de projectverantwoordelijke (in overleg met de gebouwverantwoordelijke) op een andere plaats geplaatst worden. In samenspraak met de projectverantwoordelijke van de bevoegde dienst kan een publieke parkeerplaats gereserveerd worden.

Sociale voorzieningen.

Het gebruik van de refters, kleedkamers en wasplaatsen (inclusief douches), verpozingslokalen, ..., ter beschikking van de werknemers van OCMW Roeselare, is verboden voor de werknemers van de aannemer.

De werknemers van de aannemer kunnen gebruik maken van de toiletten ter beschikking van de werknemers van OCMW Roeselare. Algemeen geldende hygiëneregels, orde en netheid worden door de gebruikers gerespecteerd. Bij vaststelling van overtredingen kan de projectverantwoordelijke de aannemer deze gunst ontnemen. De aannemer wordt onmiddellijk van dit besluit van de projectverantwoordelijke (of zijn aangestelde), via een technologisch geschikt middel (telefoon, e-mail of ander) op de hoogte gesteld.

Rookverbod.

In overeenstemming met het KB van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook (B.S. 2 maart 2005) geldt binnen de gebouwen en op alle terreinen van OCMW Roeselare, een ALGEMEEN ROOKVERBOD.

Diefstal en/of beschadiging van goederen.

De aannemer treft alle nodige maatregelen tegen diefstal en/of beschadiging van zijn goederen, materieel en materialen, of van zijn verwezenlijkingen. OCMW Roeselare kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld bij diefstal en/of beschadiging van goederen, materieel en materialen, of van de verwezenlijkingen van de aannemer.

Kosten en/of boetes, volgend uit diefstal en/of beschadiging van goederen, materieel en materialen, of van de verwezenlijkingen van de aannemer, kunnen op geen enkele wijze op OCMW Roeselare worden verhaald.

3.2 Specifieke voorschriften voor het veilig gebruik van arbeidsmiddelen.

Het gebruik van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28 september 1993).

De op de arbeidsplaats gebruikte arbeidsmiddelen, waarop het KB van 5 mei 1995 betreffende het op de markt brengen van machines (B.S. 31 mei 1995) van toepassing is, dragen de CE – markering, opgelegd door dit KB. De arbeidsmiddelen, waarop dit KB niet van toepassing is (ondermeer arbeidsmiddelen, voor het eerst in dienst gesteld voor 1 januari 1995), voldoen aan de minimumvereisten, opgenomen in de Bijlage I aan het KB van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28 september 1993).

De arbeidsmiddelen, waarop de artikelen 280 en 281 van het A.R.A.B. van toepassing zijn, worden periodiek door een Externe Dienst voor Technische Controle gekeurd. Een kopie van het laatste proces – verbaal van keuring is op de arbeidsmiddelen ter beschikking.

Door het treffen van adequate materiële en/of organisatorische maatregelen maakt de aannemer het gebruik van de arbeidsmiddelen, opgesteld en/of gebruikt op de arbeidsplaats, door anderen, dan zijn eigen werknemers (zoals de werknemers van OCMW Roeselare en/of het publiek), onmogelijk. Tevens wordt gemechaniseerd handgereedschap nooit onbeheerd achtergelaten.

Tenzij uitdrukkelijk vastgelegd, is het gebruik, door de aannemer, van arbeidsmiddelen, ter beschikking van de werknemers van OCMW Roeselare, verboden. Het ter beschikking stellen van een arbeidsmiddel door OCMW Roeselare, ontslaat de aannemer helemaal niet van zijn wettelijke verplichtingen, vastgelegd in de vigerende wetten en reglementen betreffende de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

3.3 De vergrendelprocedure bij controle, onderhoud en/of herstel van machines en installaties van de werkgever.

In overeenstemming met het punt 3.13 van de Bijlage I aan het KB van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28 september 1993) worden controles, onderhouds- en herstelwerken aan machines en installaties uitgevoerd bij volledige stilstand / uitschakeling van de betreffende machines en installaties. Door adequate materiële en/of organisatorische maatregelen, zijnde de toepassing van de vergrendelprocedure, wordt het onbedoeld starten van de machines en installaties tijdens de uitvoering van de werken vermeden. De aannemer verbindt zich ertoe steeds overleg te plegen met de projectverantwoordelijke of zijn aangestelde vooraleer de vergrendelprocedure wordt toegepast. Tijdens dit overleg wordt op zijn minst vastgelegd wanneer de procedure van start gaat en wanneer ze afgesloten wordt.

In de toepassing van de vergrendelprocedure worden minstens volgende stappen door de aannemer ondernomen (niet- limitatieve lijst, een risicoanalyse van de opdracht, deelopdracht en/of taken kan bijkomende maatregelen opleggen):

- VOOR de uitvoering van de controle, onderhouds – en/of herstelwerken aan de machine of installatie:
 - Contacteer de projectverantwoordelijke of zijn aangestelde en pleeg het nodige overleg.
 - Controleer op welke energievoorzieningen de machine of installatie is aangesloten.
 - Schakel elke energietoevoer uit:

- ♦ Zet de elektrische hoofdschakelaar op het voedingsbord in de stand '0', zet de werkschakelaar(s) bij de elektrische motor(en) in de stand '0', ...
- ♦ Sluit de toevoer van perslucht (pneumatische circuits); hydraulische olie (hydraulische circuits); water, stoom of andere chemische producten (water-, stoom-, of ander aanvoercircuits voor chemische producten) en/of vloeibare of gasvormige brandstof (verbrandingsmotoren en/of -installaties) af door de afsluiter / ventiel op de betreffende toevoerleidingen in de stand 'Gesloten' te plaatsen.
- VERGRENDDEL de hoofdschakelaar(s), de werkschakelaar(s) en/of de afsluiter(s) / ventiel(en) met één of verschillende hangsloten. Breng een indicatiebord aan met volgende aanduidingen: de melding 'Niet inschakelen', de naam van de verantwoordelijke aannemer(s), de naam en coördinaten (telefoonnummer) van de persoon/personen, bevoegd om de vergrendeling(en) te verwijderen.
- Neutraliseer de rest-energie:
 - ♦ Verwijder elektrische ladingen op accumulatoren, condensatoren, ...
 - ♦ Stel pneumatische en hydraulische circuits drukloos (voorbeeld, door het openen van het kortsluitventiel over de hydraulische pomp).
 - ♦ Ondersteun met een stevige en stabiele stut, geheven massa's van de machine of installatie.
 - ♦ Verwijder de spanning van trek- of drukveren.
 - ♦ ...
- Controleer de afwezigheid van elke vorm van energietoevoer (testen en/of meten) naar de machine of installatie.
- Sluit, bij componenten in circuits, de afsluiters / ventielen voor en na de component af en vergrendel. Laat op een veilige manier, in overeenstemming met de gegeven instructies, het product in het geïsoleerde deelcircuit afvloeien.
- Waarschuw onmiddellijk, bij twijfel of wanneer de vergrendelprocedure niet of onvoldoende kan worden toegepast, de projectverantwoordelijke of zijn aangestelde en de Gemeenschappelijke Gemeenschappelijke Interne Dienst van OCMW Roeselare. Stop alle werkzaamheden aan de betreffende machine of installatie tot na regularisatie.
- TIJDENS de uitvoering van de controle, onderhouds- en/of herstelwerken aan de machine of installatie:
 - Controleer de vergrendelingen na elke langdurige werkonderbreking (zeker elke morgen bij werken over verschillende werkdagen).
- NA de uitvoering van de controle, onderhouds- en/of herstelwerken aan de machine of installatie:
 - Plaats alle afschermingen en/of veiligheden terug op de machine of installatie.
 - Verwijder alle aangebrachte vergrendelingen (hangsloten) op de energievoorzieningen naar de machine of installatie. Verwijder de aangebrachte indicatieborden.
 - Verwittig de projectverantwoordelijke of zijn aangestelde voor overleg vooraleer de energietoevoer te herstellen.
 - Herstel alle energietoevoer naar de machine of installatie.
 - Controleer de lekdichtheid van alle vloeistof - of gascircuits.
 - Controleer degelijk de goede werking van de machine of installatie.

3.4 Specifieke voorschriften voor het veilig gebruik van mobiele arbeidsmiddelen.

De mobiele arbeidsmiddelen en het gebruik ervan op de arbeidsplaats zijn in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen (B.S. 4 juni 1999).

De bepalingen, vermeld onder de rubriek 3.1 'Specifieke voorschriften voor het gebruik van arbeidsmiddelen', zijn tevens van toepassing op het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen.

Door het treffen van adequate materiële en/of organisatorische maatregelen maakt de aannemer het gebruik van de mobiele arbeidsmiddelen, ingezet op de arbeidsplaats, door andere, dan zijn eigen werknemers (zoals de werknemers van OCMW Roeselare en/of het publiek), onmogelijk.

De aannemer maakt, door het treffen van adequate materiële en/of organisatorische maatregelen (zoals het leveren, plaatsen, verplaatsen en nadien wegnemen van een doeltreffende afbakening en signalisatie), het betreden van de werkzone van de mobiele arbeidsmiddelen, door anderen, dan de bij de werkzaamheden betrokken eigen werknemers (zoals de werknemers van OCMW Roeselare en/of het publiek), onmogelijk.

Het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen ter beschikking van de werknemers van OCMW Roeselare is steeds strikt VERBODEN!

3.5 Specifieke voorschriften bij brand- en/of explosiegevaar.

Bij uitvoering van werkzaamheden waarbij brand- en/of explosiegevaar kan heersen, **hoe gering ook de kans** hiertoe, wordt de bij OCMW Roeselare geldende procedure van de vuurvergunning toegepast.

De lijst van omstandigheden (niet- limitatieve lijst, uit een risicoanalyse van de opdracht, deelopdracht en/of taak kunnen bijkomende omstandigheden volgen) waarbij de procedure van de vuurvergunning wordt toegepast:

- De uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare producten, onafhankelijk van de hoeveelheid aan deze producten.
- De uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van leidingen met aardgas, ondergrondse en/of bovengrondse opslag tanks voor stookolie en leidingen voor stookolie.
- Het uitvoeren van werkzaamheden waarbij vonken en/of hete gensters vrijkomen, in het bijzonder bij het uitvoeren van slijpwerken.
- Het uitvoeren van brand-, soldeer- en laswerken, onafhankelijk van het toegepaste procedé.
- Het uitvoeren van werkzaamheden met open vlam (voorbeeld, het aanbrengen van bitumineuze dakdichtingen).

De procedure van de vuurvergunning wordt steeds toegepast bij werkzaamheden in stookplaatsen met verwarmingsinstallaties op aardgas, in de verschillende gebouwen van of bezet door OCMW Roeselare.

In de toepassing van de procedure van de vuurvergunning worden volgende stappen door de aannemer ondernomen:

- De aannemer brengt de projectverantwoordelijke of zijn aangestelde en de Gemeenschappelijke Interne Dienst van OCMW Roeselare op de hoogte van de uit te voeren werkzaamheden.
- Door de Gemeenschappelijke Interne Dienst van OCMW Roeselare wordt een vuurvergunning voorbereid/opgemaakt.
Per arbeidsplaats (specifieke plaats op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd) en per type werkzaamheden wordt een vuurvergunning opgesteld en wordt onderstaande procedure toegepast. De vuurvergunning kan voor verschillende werkdagen geldig worden afgeleverd.
- VOOR de aanvang van de werkzaamheden:
 - De projectverantwoordelijke van de aannemer en/of de verantwoordelijke op de arbeidsplaats van de aannemer stelt in overleg met de projectverantwoordelijke en de Gemeenschappelijke Interne Dienst de vuurvergunning op. De werkzaamheden, de eraan verbonden gevaren en de te nemen preventie maatregelen worden in samenspraak tussen de betrokken partijen, in de vuurvergunning vastgelegd. De vuurvergunning wordt enerzijds door de preventieadviseur van de Gemeenschappelijke Interne Dienst en anderzijds door de projectverantwoordelijke van de aannemer en/of de verantwoordelijke op de arbeidsplaats van de aannemer, voor bevestiging van de strikte uitvoering/toepassing van de voorwaarden/preventie maatregelen, ondertekend.
 - De projectverantwoordelijke en/of de verantwoordelijke op de arbeidsplaats van de aannemer, die de vuurvergunning heeft ondertekend, wordt persoonlijk verantwoordelijk geacht voor de strikte uitvoering/toepassing van de voorwaarden/preventie maatregelen, uit de vuurvergunning.

- **Het is strikt verboden de werkzaamheden aan te vatten zonder aanwezigheid op de arbeidsplaats van een door de preventieadviseur van de Gemeenschappelijke Interne Dienst en door de verantwoordelijke van de aannemer ondertekende vuurvergunning.**
- De aannemer voorziet, voor de aanvang van de werkzaamheden, alle technische middelen (voorbeeld, gepaste blusmiddelen, afschermingen) en werkzaamheden (voorbeeld, vooraf verplaatsen van opgeslagen brandgevaarlijke producten, vooraf afsluiten en ontlaten van leidingen van brandgevaarlijke producten) binnen het kader van de uitvoering/toepassing van de procedure van de vuurvergunning.
- TIJDENS de werkzaamheden:
 - De werkzaamheden worden strikt volgens de voorwaarden/preventiemaatregelen, vastgelegd in de vuurvergunning, uitgevoerd.
- NA de werkzaamheden:
 - De aannemer voorziet, voor de beëindiging van de werkzaamheden, werkzaamheden (voorbeeld, verwijderen van alle blusmiddelen, terugplaatsen van de verwijderde opgeslagen brandgevaarlijke producten, terug inschakelen, eventueel ontluchten, van leidingen van brandgevaarlijke producten) binnen het kader van de uitvoering/toepassing van de procedure van de vuurvergunning
 - De aannemer controleert gedurende minstens 2 uur, na de uitvoering van de werkzaamheden of bij de beëindiging van de werkdag, de omgeving van de uitgevoerde werkzaamheden, op het ontstaan van brand.
 - De aannemer brengt de projectverantwoordelijke en de Gemeenschappelijke Interne Dienst van OCMW Roeselare op de hoogte van de beëindiging van de werkzaamheden waarop de vuurvergunning betrekking had.

3.6 Specifieke voorschriften voor het gebruik van gevaarlijke producten.

Onder gevaarlijke producten wordt verstaan:

- Stoffen en preparaten met gevaarlijke eigenschappen zoals omschreven in het KB van 11 januari 1993 en het KB van 17 juli 2002.
- Stoffen en preparaten waarvoor, in de Bijlage I aan het KB van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk (B.S. 14 maart 2002), grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling bepaald zijn.
- Stoffen en preparaten, die niet volgens de indeling uit bovenvermelde KB als gevaarlijk beschouwd worden, maar die toch een risico kunnen opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van personen door hun eigenschappen en/of door de wijze waarop ze op de arbeidsplaats gebruikt worden of aanwezig zijn.

Het gebruik van gevaarlijke producten, waaraan de in onderstaande tabel vermelde aard van gevaren (DSP/DPD reglementering: R-zinnen, nieuwe CLP/EU-GHS reglementering via de H-zinnen) verbonden zijn, is **STRIKT VERBODEN**.

R 26	H330	Zeer vergiftig bij inademing.
R 27	H310	Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.
R 28	H300	Zeer vergiftig bij opname door de mond.
R 32	EUH032	Vormt zeer giftige gassen in contact met zuren.
R 40	H351	Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.
R 45	H350	Kan kanker veroorzaken.
R 46	H340	Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
R 47	-	Kan geboortefwijkingen veroorzaken.
R 48	H372	Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

R 49	H350	Kan kanker veroorzaken bij inademing.
R 50	H400/H410	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
R 60	H360	Kan de vruchtbaarheid aantasten.
R 61	H360	Kan schade berokkenen aan de ongeborn vrucht.

Tenzij uitdrukkelijk vastgelegd, is het gebruik, door de aannemer, van gevaarlijke producten, ter beschikking van de werknemers van OCMW Roeselare, VERBODEN. De aannemer kan dan steeds de MSDS of het veiligheidsinformatieblad bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst opvragen. Het ter beschikking stellen van een gevaarlijk product door OCMW Roeselare, ontslaat de aannemer helemaal niet van zijn wettelijke verplichtingen, vastgelegd in de vigerende wetten en reglementen betreffende de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en betreffende de bescherming van het milieu.

Op de arbeidsplaats wordt de voorraad gevaarlijke producten beperkt tot een hoeveelheid, corresponderend met het dagelijks verbruik. Het opslaan van bijkomende hoeveelheden gevaarlijke producten gebeurt afzonderlijk en buiten de arbeidsplaats. De toewijzing van de locatie van deze opslag gebeurt in samenspraak met de projectverantwoordelijke en/of bevoegde dienst en de Gemeenschappelijke Interne Dienst van OCMW Roeselare. De opslagplaats(en) voldoet(n) steeds aan de voorschriften, vastgelegd in de vigerende wetten en reglementen betreffende de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en betreffende de bescherming van het milieu.

3.7 Specifieke voorschriften bij werken aan asbesthoudende producten.

De bepalingen, in het bijzonder de verbodsbepalingen uit het artikel 15, van het KB van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest (B.S. 23 maart 2006), gewijzigd door het KB van 8 juni 2007 (B.S. 22 juni 2007), worden strikt nageleefd.

Voor informatie met betrekking tot asbesthoudende producten wordt verwezen naar de asbestinventaris, opgesteld voor de locatie waar de opdracht(en) wordt uitgevoerd. De opgemaakte asbestinventaris van de locatie is beschikbaar op de Gemeenschappelijke Interne Dienst van OCMW Roeselare. De aannemer kan steeds een kopie van de asbestinventaris van de locatie bekomen bij de projectverantwoordelijke of op de Gemeenschappelijke Interne Dienst.

3.8 Specifieke voorschriften voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

Volgens het artikel 5 van het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (B.S. 15 september 2005) treft de aannemer, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31 maart 1998), de nodige materiële en organisatorische maatregelen opdat de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte die ter beschikking van de werknemers worden gesteld, geschikt zijn voor het uit te voeren werk, zodat het welzijn van de werknemers bij het gebruik van deze middelen wordt verzekerd.

De aannemer maakt, door het treffen van adequate materiële en/of organisatorische maatregelen (zoals het leveren, plaatsen, verplaatsen en nadien wegnemen van een doeltreffende afbakening en signalisatie), het betreden van de werkzone van de tijdelijke werkzaamheden op hoogte, door anderen, dan de bij de werkzaamheden betrokken eigen werknemers (zoals de werknemers van OCMW Roeselare en/of het publiek), onmogelijk.

Ladders, trapladders en/of platformladders.

Het gebruik van ladders, trapladders en platformladders is in overeenstemming met de bepalingen van de Onderafdeling III Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders, trapladders en platformladders,

van het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (B.S. 15 september 2005).

Het gebruik van elektrisch en/of pneumatisch aangedreven, gemechaniseerd handgereedschap (voorbeeld, een boormachine, een boorhamer, een slijpschijf, ...) voor het uitvoeren van werkzaamheden op een ladder, is VERBODEN. Het gebruik van dergelijk gemechaniseerd handgereedschap is, mits het in acht nemen van de specifieke preventiemaatregelen, wel toegestaan op een trapladder of platformladder.

Het gebruik, door de aannemer tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, van ladders, trapladders en/of platformladders, ter beschikking van de werknemers van OCMW Roeselare, is VERBODEN.

Steigers (vast en/of rolsteigers).

Het gebruik van steigers is in overeenstemming met de bepalingen van de Onderafdeling IV Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van steigers, van het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (B.S. 15 september 2005) en van het artikel 434 van het A.R.A.B.

Tenzij uitdrukkelijk vastgelegd, is het gebruik, door de aannemer, van steigers, ter beschikking van de werknemers van OCMW Roeselare, VERBODEN. Het ter beschikking stellen van een steiger door OCMW Roeselare, ontslaat de aannemer helemaal niet van zijn wettelijke verplichtingen, vastgelegd in de vigerende wetten en reglementen betreffende de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Toegangs – en positioneringstechnieken met touwen.

Het gebruik van toegangs – en positioneringstechnieken met touwen is VERBODEN.

Een afwijking van dit verbod is enkel toegestaan na schriftelijke goedkeuring door de Gemeenschappelijke Interne Dienst en door de PA – arbeidsgeneesheer van de Externe Dienst, VOORAFGAAND aan elk gebruik van de betreffende technieken. De aannemer volgt strikt de door hiervoor genoemde diensten opgelegde preventiemaatregelen op. Deze schriftelijke goedkeuring ontslaat de aannemer helemaal niet van zijn wettelijke verplichtingen, vastgelegd in de vigerende wetten en reglementen betreffende de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Hoogwerkers (schaarliften, knikarmen, verreikers met werkmand en andere toestellen die voldoen aan de definitie opgenomen in het artikel 267.2.3 van het A.R.A.B.)

De door de aannemer en/of zijn onderaannemers gebruikte hoogwerkers voldoen aan de bepalingen van het KB van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen (B.S. 4 juni 1999) en van het artikel 269bis van het A.R.A.B.

Het gebruik van een vorkheftruck met werkmand, ook al zijn beide door een Externe Dienst voor Technische Controle periodiek gekeurd, is VERBODEN.

3.9 Specifieke voorschriften voor het uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties.

Voor elektrische installaties, waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen na 1 januari 1983, zijn de bepalingen van het A.R.E.I. van toepassing. Voor elektrische installaties, waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen voor 1 januari 1983, zijn de bepalingen van het A.R.A.B en het KB van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 19 juni 2008) van toepassing.

De werkzaamheden aan elektrische installaties worden steeds op spanningsloos gestelde elektrische installaties uitgevoerd. Enkel in specifieke, duidelijk op voorhand tussen de betrokken partijen vastgelegde en doorgesproken situaties kan van deze algemene regel worden afgeweken.

De aannemer verbindt zich ertoe steeds overleg te plegen met de projectverantwoordelijke of zijn aangestelde vooraleer de werkzaamheden worden aangevat. Tijdens dit overleg wordt op zijn minst vastgelegd wanneer de installatie(s) spanningsloos worden gesteld en wanneer de spanning op de installatie(s) weer ingeschakeld wordt.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties worden minstens volgende stappen door de aannemer ondernomen (niet – limitatieve lijst, een risicoanalyse van de opdracht, deelopdracht en/of taken kan bijkomende maatregelen opleggen):

- De aannemer brengt, voldoende op voorhand, de projectverantwoordelijke op de hoogte van de werkzaamheden aan elektrische installaties, inclusief het uit- en inschakelen van elektrische installaties.
- VOOR de uitvoering van de werkzaamheden aan elektrische installaties:
 - Het spanningsloos stellen van de elektrische installaties en het aanbrengen van vergrendelingen, zodat de elektrische installaties tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet onder spanning kunnen komen te staan. Breng een indicatiebord aan met volgende aanduidingen: de melding 'Niet inschakelen', de naam van de verantwoordelijke aannemer(s), de naam en coördinaten (telefoonnummer) van de persoon/personen, bevoegd om de vergrendeling(en) te verwijderen.
- TIJDENS de uitvoering van de werkzaamheden aan elektrische installaties:
 - Controleer de vergrendelingen na elke langdurige werkonderbreking (zeker elke morgen bij werken over verschillende werkdagen).
- NA de uitvoering van de werkzaamheden aan elektrische installaties:
 - De aannemer gaat nauwgezet na of de elektrische installaties terug onder spanning kunnen worden geplaatst. Bij de minste twijfel bespreekt hij dit met de projectverantwoordelijke.
 - De vergrendelingen van de elektrische installaties worden verwijderd. Verwijder de aangebrachte indicatieborden.
 - De elektrische installaties worden onder spanning geplaatst.

Bij het vaststellen van abnormale toestanden voor, tijdens of na de uitvoering van werkzaamheden aan elektrische installaties worden de werkzaamheden onmiddellijk gestopt. De projectverantwoordelijke bevoegde dienst (en de bouwverantwoordelijke) worden onmiddellijk van de abnormale toestand op de hoogte gesteld. De werkzaamheden worden pas hervat nadat is vastgesteld dat de verdere werkzaamheden volledig veilig kunnen worden uitgevoerd.

Na de uitvoering van aanpassings- en/of uitbreidingswerkzaamheden aan elektrisch laag- en hoogspanningsinstallaties wordt steeds een keuring van de elektrische installatie uitgevoerd. De aanvrager van de keuring wordt in onderling overleg met de projectverantwoordelijke bepaald. In elk geval dient de projectverantwoordelijke een kopie van het proces verbaal van de keuring, zonder inbreuken en /of opmerkingen te bezorgen aan de Gemeenschappelijke Interne Dienst van OCMW Roeselare.

3.10 De voorschriften in geval van brand en evacuatie.

Voor de aanvang van de opdracht(en) vergewist de aannemer zich van de voorschriften in geval van brand en evacuatie, geldend voor de locatie waar de opdracht(en) wordt uitgevoerd.

De aannemer kan steeds terecht bij de projectverantwoordelijke en/of bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst van OCMW Roeselare met betrekking tot de voorschriften in geval van brand en evacuatie, geldend op de locatie waar de opdracht(en) wordt uitgevoerd.

De aannemer stelt de eigen werknemers en de werknemers van de door hem aangeduide onderaannemers, op de hoogte van de voorschriften in geval van brand en evacuatie.

3.11 De voorschriften in geval van ongeval of incident.

De aannemer voorziet op de arbeidsplaats de nodige middelen voor het verstrekken van de eerste zorgen aan het slachtoffer van een arbeidsongeval.

De aannemer meldt elk ongeval of incident (schierongeval of bijna-ongeval) aan de Gemeenschappelijke Interne Dienst van OCMW Roeselare. De aannemer verstrekt de Gemeenschappelijke Interne Dienst steeds voldoende gegevens voor de uitvoering van een onderzoek. De aannemer verleent zijn volledige medewerking bij het door de Gemeenschappelijke Interne Dienst uitgevoerde onderzoek.

De bevoegde dienst en de Gemeenschappelijke Interne Dienst van OCMW Roeselare worden steeds betrokken in het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen (volgens de wettelijke definitie uit het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S. 31 maart 1998), gebeurd tijdens de uitvoering van de aan de aannemer toegekende opdracht(en). De Gemeenschappelijke Interne Dienst ontvangt steeds een kopie van het door de bevoegde preventieadviseur opgestelde omstandig verslag van het arbeidsongeval, ondertekend door de werkgever.

De aannemer volgt strikt de vigerende wetgeving aangaande de aangifte aan de arbeidsongevallenverzekeraar en de melding aan de met toezicht op het welzijn op het werk belaste ambtenaren van een arbeidsongeval.

4 Voorschriften en Instructies met betrekking tot Milieu.

4.1 Orde en netheid op de arbeidsplaats.

De aannemer houdt op de arbeidsplaats, voldoende orde en netheid.

4.2 Het verwijderen van afval van de arbeidsplaats.

De aannemer verwijdert voor het einde van elke werkdag, alle afval van de arbeidsplaats.

Tenzij uitdrukkelijk vastgelegd, is de aannemer steeds verantwoordelijk voor het verwijderen, afvoeren en storten van het op de arbeidsplaats gecreëerde afval. Dit dient te geschieden volgens de vigerende wetten en reglementen.